Punerea în funcţiune GFCH-1-G

Numar piesa: 8044342

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Sistem cu o axa cu modul de siguranta CAMC-G-S3
Volum de operatiuni	Controlul axelor in modul de testare Salvarea datelor si a documentatiei Instruirea operatorilor de masini, de exemplu, pentru diagnoza si depanarea erorilor sau pentru modificarea valorilor de pozitie Configurarea si parametrizarea axelor Optimizarea parametrilor de control si a deplasarii Verificarea cablurilor, a conectorilor, a cailor si a lanturilor energetice
Efort de lucru pe santier	4 ore de lucru
cerintele clientului	Utilizarea componentelor Festo CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 Accesibilitatea masinii sau a instalatiei Cablarea CAMC realizata si testata conform DIN EN 60204 1 anexa "Cerinte de siguranta" completata integral pentru fiecare controller lucrarile mecanice, pneumatice si electrice sunt finalizate Prezenta personalului de specialitate responsabil la intalnirea programata
Furnizarea de servicii	8 - 10 zile de la aprobare