

Inbedrijfstelling GFCH-2-G

Artikelnummer: 8044343

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-assensysteem met veiligheidsmodule CAMC-G-S3
Servicebereik	Aansturing van de assen in testwerking Back-up en documentatie Instructie van de operator, bijv. voor foutdiagnose en probleemoplossing of voor het wijzigen van positiewaarden Configuratie en parametring van de assen Optimalisatie van de controleparameters en homing Verificatie van bedrading, verbindingen, route en energieketens
Werk ter plaatse	6,5 werkuren
Voorwaarden van de klant	Gebruik van Festo componenten CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 Toegankelijkheid van de machine of de installatie Bedrading van de CAMC volgens DIN EN 60204 uitgevoerd en getest Per controller 1x bijlage " "Veiligheidseisen" " volledig ingevuld mechanische, pneumatische en elektrische taken zijn voltooid Aanwezigheid van verantwoordelijk personeel op het geplande tijdstip
Vermogensopbrengst	8 - 10 dagen na overeenkomst