

Inbetriebnahme GFCH-1

Teilenummer: 8044339

FESTO



Datenblatt

Merkmals	Wert
Konstruktiver Aufbau	Einachssystem
Leistungsumfang	Ansteuerung der Achsen im Testbetrieb Datensicherung und Dokumentation Einweisung der Maschinenbediener, z.B. zur Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung oder zur Änderung von Positionswerten Konfiguration und Parametrierung der Achsen Optimierung der Regelparameter und Referenzfahrt Überprüfung von Verdrahtung, Anschlüssen, Fahrweg und Energieketten
Arbeitsaufwand vor Ort	3 Arbeitsstunden
kundenseitige Voraussetzungen	Einsatz von Festo Komponenten Zugänglichkeit der Maschine bzw. der Anlage mechanische, pneumatische und elektrische Arbeiten sind abgeschlossen Anwesenheit von verantwortlichem Fachpersonl zum geplanten Termin
Leistungserbringung	8 - 10 Tage nach Abstimmung