

Comissionamento GFCH-2-G

Número de referência: 8044343

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Sistema de eixo duplo com módulo de segurança CAMC-G-S3
Desempenho	Ativação dos eixos no modo de teste Backup de dados e documentação Instrução dos operadores da máquina, por ex. no diagnóstico de erro e eliminação de erros ou na troca dos valores de posição Configuração e parametrização dos eixos Otimização dos parâmetros de controlo e retorno ao repouso Verificação dos fios, conexões, percursos e correntes energéticas
Trabalho envolvido no local	6,5 horas de trabalho
Requisitos do cliente	Uso dos componentes Festo CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 Acesso à máquina ou ao sistema Cablagem do CAMC completa e verificada de acordo com DIN EN 60204 1x Apêndice com "Requisitos de Segurança" preenchidos na totalidade por controlador O trabalho mecânico, pneumático e elétrico está concluído O pessoal qualificado responsável pela máquina deve estar presente na data acordada
Provisão de serviços	8-10 dias estipulados pelo acordo