

Въвеждане в експлоатация GFCH-1-G

Номер на част: 8044342

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|-------------------------|---|
| Конструктивна структура | Едноосова система с безопасителен модул CAMC-G-S3 |
| Обхват на услугите | Задействане на осите в тестов режим Архивиране на данни и документация Инструктиране на операторите на машината, напр. за диагностика и отстраняване на грешки или за промяна на стойности на позиции Конфигуриране и параметризиране на осите Оптимизиране на параметрите за регулиране и връщане в начално положение Проверка на окабеляването, връзките, пътя на движението и кабеловодещите вериги |
| Работни усилия на място | 4 работни часа |
| Изисквания на клиента | Използване на компоненти на Festo CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 Достъпност на машината, респ. системата Окабеляване на CAMC, извършено и тествано съгласно DIN EN 60204 За всеки контролер 1x приложение "Изисквания за безопасност" е напълно изпълнено завършени са работите по механичната, пневматичната и електрическата система Присъствие на отговорен специалист на планираната дата |
| Изпълнение на работи | 8 - 10 дни след съгласуване |