

Uvedenie do prevádzky GFCH-3-G

Číslo dielu: 8044344

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	Trojosový systém s bezpečnostným modulom CAMC-G-S3
Rozsah výkonu	Riadenie osí v skúšobnej prevádzke Zabezpečenie dát a dokumentácia Pokyny pre obsluhu stroja, napr. na diagnostiku chýb a riešenie problémov alebo na zmenu hodnôt polohy Konfigurácia a parametrizácia osí Optimalizácia riadiacich parametrov a referenčného pohybu Kontrola kabeláže, prípojev, dráhy a energetického reťazca
Pracovné náklady na mieste	9 pracovných hodín
požiadavky zákazníkov	Použitie komponentov CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 od firmy Festo Prístupnosť strojov resp. zariadení Prevedenie a testovanie elektroinštalácie bezpečnostného modulu CAMC podľa normy DIN EN 60204 Na 1 kontrolér je kompletne vyplnená príloha "Požiadavky technickej bezpečnosti" mechanické, pneumatické a elektrické práce sú ukončené Prítomnosť zodpovedného odborného personálu v plánovanom termíne
Poskytovanie služieb	8 - 10 dní po dohode