

Въвеждане в експлоатация GFCH-2-G

Номер на част: 8044343

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Двуосова система с обезопасителен модул CAMC-G-S3
Обхват на услугите	Задействане на осите в тестов режим Архивиране на данни и документация Инструктиране на операторите на машината, напр. за диагностика и отстраняване на грешки или за промяна на стойности на позиции Конфигуриране и параметризиране на осите Оптимизиране на параметрите за регулиране и връщане в начално положение Проверка на окабеляването, връзките, пътя на движението и кабеловодещите вериги
Работни усилия на място	6,5 работни часа
изисквания на клиента	Използване на компоненти на Festo CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 Достъпност на машината, респ. системата Окабеляване на CAMC, извършено и тествано съгласно DIN EN 60204 За всеки контролер 1x приложение "Изисквания за безопасност" е напълно изпълнено завършени са работите по механичната, пневматичната и електрическата система Присъствие на отговорен специалист на планираната дата
Изпълнение на работи	8 - 10 дни след съгласуване