

Inbetriebnahme GFCH-2-G

Teilenummer: 8044343

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Zweiachssystem mit Sicherheitsmodul CAMC-G-S3
Leistungsumfang	Ansteuerung der Achsen im Testbetrieb Datensicherung und Dokumentation Einweisung der Maschinenbediener, z.B. zur Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung oder zur Änderung von Positionswerten Konfiguration und Parametrierung der Achsen Optimierung der Regelparameter und Referenzfahrt Überprüfung von Verdrahtung, Anschlüssen, Fahrweg und Energieketten
Arbeitsaufwand vor Ort	6,5 Arbeitsstunden
kundenseitige Voraussetzungen	Einsatz von Festo Komponenten CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 Zugänglichkeit der Maschine bzw. der Anlage Verdrahtung des CAMC nach DIN EN 60204 durchgeführt und geprüft Pro Controller 1x Anhang "Sicherheitstechnische Anforderungen" vollständig ausgefüllt mechanische, pneumatische und elektrische Arbeiten sind abgeschlossen Anwesenheit von verantwortlichem Fachpersonl zum geplanten Termin
Leistungserbringung	8 - 10 Tage nach Abstimmung