Remote-Inbetriebnahme
GFCH-2-G-R

Teilenummer: 8136846

Datenblatt

Merkmal	Wert
Leistungsumfang	Datensicherung und Dokumentation Einführung in die Software Festo Automation Suite Konfiguration und Parametrierung Remote-Unterstützung bei der Inbetriebnahme von 2-Achssystemen mit einem Sicherheitsmodul Test des Systems Überprüfung der elektrischen Anschlüsse und des Verfahrwegs
Arbeitsaufwand vor Ort	5 Arbeitsstunden
kundenseitige Voraussetzungen	Anwesenheit von verantwortlichem Fachpersonl zum geplanten Termin YJKP-Kit muss mechanisch montiert sein 24 V Logik- und 230/400 V Lastspannung müssen bereitgestellt werden Switch- und Ethernetkabel muss verfügbar sein Lokale Installation der FFT-Software (siehe Support Portal) Lokale Administratorrechte Lokale Installation der Kommunikationssoftware TeamViewer oder Bomgar Stabile Internetverbindung
Leistungserbringung	8 - 10 Tage nach Abstimmung