

Puštanje u rad GFCA-Y2-A5

Broj dijela: 8105388

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Opseg usluga	Sigurnosna kopija podataka i dokumentacija Uvod u software WebVisu Konfiguracija i parametrisiranje Testirajte sustav Provjerite električne spojeve i hod Podrška s električnim ožičenjem Podrška na licu mjesta tijekom puštanja u rad
Opterećenje na gradilištu	5 radna sata
korisnički zahtjevi	Prisutnost odgovornih stručnjaka u zakazano vrijeme YJKP komplet mora biti mehanički montiran Moraju se pripremiti 24 V logički napon i 230/400 V napon pod opterećenjem Prekidač i Ethernet kabeli moraju biti dostupni
Izvedba	8 - 10 nakon usaglašavanja