

Üzembe helyezés GFCH-1-G

Cikkszám: 8044342

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Egytengelyes rendszer CAMC-G-S3 biztonsági egységgel
Teljesítmény	A tengelyek aktiválása teszt üzemmódban Adatmentés és dokumentáció Utasítások a gépkezelőnek, például hibadiagnosztikához és hibaelhárításhoz vagy pozícióértékek megváltoztatásához A tengelyek konfigurálása és paraméterezése A szabályozási paraméterek és az alaphelyzetre állás optimalizálása A vezetékek, csatlakozások, útvonalak és energialáncok ellenőrzése
Helyszíni munkálatok	4 munkaóra
ügyfélkövetelmények	CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 Festo alkatrészek használata A gép vagy a rendszer hozzáférhetősége A CAMC bekötése a DIN EN 60204 szerint történt és ellenőrizték 1x „Biztonsággal kapcsolatos követelmények” függelék minden vezérlőre teljes körűen kitöltve a mechanikus, pneumatikus és elektromos munkák elkészültek A felelős szakembereknek jelen kell lenniük a megbeszélt időpontban
Szolgáltatások biztosítása	8-10 nap, megegyezés szerint