Messa in servizio da remoto
GFCH-3-G-R

Codice prodotto: 8136847

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Performance	Backup dati e documentazione Introduzione al software Festo Automation Suite Configurazione e parametrizzazione Supporto in remoto durante la messa in servizio di sistemi a 3 asse con un modulo di sicurezza Test del sistema Controllo dei collegamenti elettrici e del percorso
Attività interessata in loco	7 ore di lavoro
Requisiti del cliente	Il personale qualificato responsabile per la macchina deve essere presente alla data concordata Il kit YJKP deve essere assemblato meccanicamente La logica 24 V e la tensione di carico 230/400 V deve essere messa a disposizione L'interruttore e il cavo Ethernet devono essere disponibili Installazione locale del software FFT (vedere il portale di supporto) Diritti di amministratore locali Installazione locale del software di comunicazione TeamViewer o Bomgar Collegamento Internet stabile
Fornitura di servizi	8-10 giorni previo accordo